



AR-P **0010306**

ANT.: Oficio de la Cámara de Diputados N° 78983 de fecha 22.08.2024.

MAT.: Informa sobre estado de las rutas N-637, N-645 y N-601 de la región de Ñuble.

Santiago, 25 de septiembre de 2024.

DE : DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD DE ÑUBLE

A : PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
ofiscalizacion@congreso.cl

En atención a lo requerido por el H. Diputado, Sr. Frank Sauerbaum Muñoz, mediante documentos del antecedente, quien solicita se informe sobre el estado en que se encuentran las rutas de la región de Ñuble que se indican; al respecto es posible informar lo siguiente:

En relación con el camino rol N-645, cruce N-59-Q (Crucero Coltón) - San Luis - Cruce N-601 (Coltón), el cual es conservado mediante Administración Directa de la Dirección de Vialidad mediante un programa anual de conservación, éste se encuentra actualmente en regulares condiciones, con acceso para todo tipo de vehículos. Durante el año se han ejecutado las siguientes operaciones: Recebo de capas de rodadura granulares y reperfilado simple. Además, se tiene contemplado efectuar durante el último trimestre de 2024 trabajos de confección de alcantarillas de tubos de Pad y de confección de terraplenes.

Respecto al camino rol N-601 cruce N-59-Q (Variante Cruz Parada) - Puente Larqui - Cruce N-69 (Tres Esquinas), es importante señalar que de los 14,49 km totales que posee de longitud, 5,12 km (km 0,00 al km 5,12) han sido pavimentados (tratamiento superficial doble, DTS), mientras que desde el km 5,12 al km 14,49 tiene carpeta de ripio. El tramo que está pavimentado se encuentra en buen estado, bien señalizado, con los ejes de calzada demarcados y sin baches. Por otra parte, el tramo de ripio se conserva mensualmente con trabajos de reperfilado simple, y desde el día de entrega de terreno (25-04-2024) a la fecha, se han realizado obras de reparación de superestructura de madera a los puentes en mal estado, recebo y limpieza de faja, encontrándose actualmente transitable.

Finalmente, en cuanto al camino rol N-637 cruce N-59-Q (Bifurcación San Ignacio) - El Quillay - Cruce N-645 (Coltón Quillay), de los 6,997 km de longitud totales que posee de longitud, 5,84 km (km 0,00 al km 5,780) han sido pavimentados (TDS), mientras que desde el km 5,780 al km 6,997 tiene carpeta de ripio. El tramo que está pavimentado se encuentra en buen estado, bien señalizado, con los ejes de calzada demarcados y sin baches. En tanto, que el tramo de ripio ha sido reperfilado mensualmente desde la fecha de entrega de terreno (25-04-2024), encontrándose actualmente transitable.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Coordinador de Solicitudes al Gabinete SSOOPP
- Sr. Director Nacional de Vialidad.
- Sr. Seremi MOP Región de Ñuble
- Sr. Director de Vialidad Región de Ñuble

Proceso: **18369509**

