



AR-P

000374

ANT.:

Oficio de la Cámara de Diputados N°73558 de fecha 03.05.2021

MAT.:

Informa sobre medidas necesarias para reparar y preparar los caminos del sector Villa Boldos de la comuna de Toltén y de la faja 10.000 de la comuna de Cunco, región de la Araucanía.

Santiago,

22 de junio 2022

DE : DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD

A : H. DIPUTADO DE LA REPUBLICA SR. SEBASTIÁN ÁLVAREZ RAMÍREZ

Av. Pedro Montt S/N° Valparaíso

Compañía 1131 Santiago

ofiscalizacion@congreso.cl

En atención a lo requerido, mediante documentos del antecedente, quien solicita adoptar las medidas necesarias para reparar y preparar los caminos del sector Villa Boldos de la comuna de Toltén y de la faja 10.000 de la comuna de Cunco, es posible informar a Ud. lo siguiente:

Sobre los caminos en Contrato de Conservación Global: Contrato de Conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín, sector sur, etapa II, región de La Araucanía.

- Fecha Inicio: 19 de octubre de 2018
- Fecha de Término: 28 de septiembre de 2022
- Inspector Fiscal: Sr. Marcelo Navarrete Melo

De la red de caminos del contrato global, existen 3 rutas próximas al sector Villa Boldos, comuna de Toltén:

- Ruta S-658, Pocoyán – Villa Boldos
- Ruta S-654, Fintucúe – Colonia Camahuey
- Ruta S-734, Bifurcación S-70 – Villa Boldos

Obras Ejecutadas y en Ejecución:

-Camino Pocoyán – Villa Boldos: Este camino tiene una longitud de 15,16 km con una carpeta de rodadura granular, en donde se han ejecutado las siguientes operaciones tendientes a conservar sus características y mejorar el estándar del camino:

- Mejoramiento de la carpeta con material de recebo entre el km 0.000 al km 7.200
- Mejoramiento de la estructura del camino con material de bacheo en sectores con irregularidades puntuales, entre el km 0.608 al km 9.860 y entre el km 13.800 al km 14.400.
- Reemplazo de la infra y superestructura del puente Basas en el km 0.784 de la ruta.
- Limpieza de fosos entre el km 0.000 al km 14.490

-Camino Fintucúe – Colonia Camahuey: La longitud de este camino es de 8.01 Km con una carpeta de rodadura granular, al que actualmente se le están ejecutando las siguientes obras para mejorar el estándar del camino:

- Mejoramiento de la carpeta con material de recebo entre el km 0.000 al km 8.010
- Limpieza de fosos entre el km 4.335 al km 8.010.

-Camino Bifurcación S-70 – Villa Boldos: Lo longitud de este camino es de 2.14 km y aunque originalmente contaba con un carpeta de rodadura granular, actualmente cuenta con una carpeta de rodado asfáltica con demarcación, señalización y saneamiento en toda su extensión.

Obras Programadas:

-Camino Pocoyán – Villa Boldos: Al menos una vez al mes se realiza un reperfilado simple con motoniveladora, lo que continuará ejecutándose de la misma forma mientras se extienda la duración del contrato de conservación. Está programada la ejecución del roce y limpieza manual de la faja en toda la extensión del camino.

-Camino Fintucúe – Colonia Camahuey: Al igual que en el caso anterior, al menos una vez al mes se realiza un reperfilado simple con motoniveladora, lo que continuará ejecutándose de la misma forma mientras se extienda la duración del contrato de conservación. Junto con el camino Pocoyán – Villa los Boldos, estos caminos están incluidos en el circuito de ejecución del roce y limpieza manual de la faja en toda la extensión de cada uno.

-Camino Bifurcación S-70 – Villa Boldos: Este camino se encuentra actualmente desafectado del contrato de Conservación Global, por lo que será evaluado para considerar obras como el roce y limpieza manual de la faja o cualquiera que sea necesaria con fin de entregar mejoras al usuario.

Caminos y Operaciones Incluidos en programa de administración directa 2022 Oficina Provincial Vialidad Cautín en la comuna de Toltén.

Las fotografías incluidas en el documento de antecedente, corresponden e involucran el tramo del camino Nueva Toltén - Collico (código 69S1794) comuna de Toltén y el otro tramo del camino corresponde al sector Puente Peule Villa Bolfo (código 69D734). Respecto de estos dos tramos es posible informar que corresponde a caminos de tuición de la administración directa de la Oficina Provincial de Vialidad Cautín, ante lo cual se han instruido trabajos de reparación fuera del programa anual, a contar del segundo semestre del presente año.

A continuación se informan los caminos y operaciones programadas para su ejecución por Administración directa 2022.-

NOMBRE DEL CAMINO	COMUNA	NOMBRE OPERACIÓN
CALIFORNIA - LAS QUEMAS	TOLTEN	LIMPIEZA MECANIZADA DE LA FAJA POR SUPERFICIE
CALIFORNIA - LAS QUEMAS	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
Toltén - Boroa Norte	TOLTEN	LIMPIEZA MECANIZADA DE LA FAJA POR SUPERFICIE
Toltén - Boroa Norte	TOLTEN	REPARACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE MADERA
Toltén - Boroa Norte	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
BOROA CENTRAL	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
NIGUE SUR	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
San Roque por El Bajo	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
COLONIA - LAS QUEMAS	TOLTEN	CONFECCIÓN DE ALCANTARILLAS DE TUBOS DE PAD (HDPE) D= 60 CM
COLONIA - LAS QUEMAS	TOLTEN	EXCAVACIÓN EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA
COLONIA - LAS QUEMAS	TOLTEN	LIMPIEZA MECANIZADA DE LA FAJA POR SUPERFICIE
COLONIA - LAS QUEMAS	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
ACCESO CERROS DE PUCHILCO	TOLTEN	LIMPIEZA MECANIZADA DE LA FAJA POR SUPERFICIE
BIFURCACIÓN 790 - LA BARRA - NIGUE	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
ACCESO BALSA POCOYÁN	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
Acceso Lumahue	TOLTEN	LIMPIEZA MECANIZADA DE LA FAJA POR SUPERFICIE
Acceso Lumahue	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
BIFURCACIÓN 668 - SANTA AMELIA	TOLTEN	COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL DE CUALQUIER TIPO
BIFURCACIÓN 668 - SANTA AMELIA	TOLTEN	LIMPIEZA MECANIZADA DE LA FAJA POR SUPERFICIE
BIFURCACIÓN 668 - SANTA AMELIA	TOLTEN	REPARACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE MADERA
BIFURCACIÓN 668 - SANTA AMELIA	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
COMUY - PUMALAL	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
Rinconada - Estero Colico	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
SAN ROQUE POR EL ALTO	TOLTEN	LIMPIEZA MECANIZADA DE LA FAJA POR SUPERFICIE
SAN ROQUE POR EL ALTO	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
PUMALAL - CAMAGUEY - POCOYÁN	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
QUEULE - PIRÉN ALTO	TOLTEN	COLOCACIÓN DE BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD
QUEULE - PIRÉN ALTO	TOLTEN	COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL DE CUALQUIER TIPO
QUEULE - PIRÉN ALTO	TOLTEN	RECONFECCIÓN TOTAL DE PUENTES DE MADERA
PUENTE BOLDOS - BOROA NORTE	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
PUENTE NEGRO - BOROA SUR	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
NUEVA TOLTÉN - LA BARRA	TOLTEN	REPERFILADO SIMPLE
QUEULE - PUCHILCO (MAITINCO)	TOLTEN	LIMPIEZA MECANIZADA DE LA FAJA POR SUPERFICIE

Sobre el **Contrato Camino Básico por Conservación faja 10.000 - Las Hortensias; comuna de Cunco; provincia De Cautín**: Se consideró principalmente obras de preparación de la subrasante, tratamiento superficial como solución básica, base granular y saneamiento en 5,02 km. Al mes de junio de 2022 el Contrato cuenta con la recepción definitiva de las obras contratadas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Coordinador de Solicitudes al Gabinete SSOOPP
- Sr. Director Nacional de Vialidad.
- Sr. Seremi MOP Región de La Araucanía
- Sr. Director de Vialidad Región de La Araucanía

Proceso: 14862915